

СОГЛАСОВАНО:  
Подрядная организация

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021

УТВЕРЖДАЮ:  
Исполнительный директор АО «УТЗ»  
А.А. Бутрим  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021

Техническое задание  
на ремонт тепловой завесы ТЗ-1 на воротах №2 в 4-м пролете корпуса №5.

1. Характеристика объекта

г. Екатеринбург ул. Фронтовых бригад, 18. АО «УТЗ», корпус №5, 4 пролет, турбинное производство; тепловая завеса: ТЗ-1 (модуль тип КЭВ-175П5060W)

2. Цель производства работ.

2.1. Выполнить пункт Плана мероприятий ОГЭ по подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг., утвержденного исполнительным директором.

2.2. Привести в соответствие теплоэнергетическое оборудование согласно нормативно-технической документации действующей на территории Российской Федерации:

- СП 73.13330-2016 актуализированная редакция СНиП «Внутренние санитарно-технические системы зданий»

- СП 60.13330-2016 актуализированная редакция СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

3. Содержание работы:

Выполнить ремонт (замену) модуля (КЭВ-175П5060W) тепловой завесы ТЗ-1.

4. Состав работы:

4.1. Выполнить ремонтные работы:

- демонтаж модуля тип КЭВ-175П5060W -1шт;

- монтаж модуля тип КЭВ-175П5060W -1шт;

- обвязку модуля тип КЭВ-175П5060W -1шт;

4.2. Выполнить пуско-наладочные работы по запуску тепловой завесы ТЗ-1 в работу..

4.3. Сдача работ после ремонта тепловой завесы ТЗ-1 Заказчику после проведения пуско-наладочных работ в присутствии Заказчика.

5. Срок выполнения работ:

В течение 40 рабочих дней.

6. Требования к качеству выполненных работ:

6.1. Качество выполненных работ должно соответствовать:

- СП 44.13330-2012 «Административные и бытовые здания»;

- СП 73.13330-2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»

- СП 60.13330-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

6.2. Гарантийный срок на оборудование должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

7. Оборудование, материалы, приобретаемые подрядчиком:

Все материалы, оборудование (КЭВ-175П5060W) и комплектующие приобретаются подрядчиком.

8. Требования к оплате:

Оплата за ремонтные и пуско-наладочные работы в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта выполненных работ.

9. Требования к технологии проведения работ:

Подрядная организация выполняет установку оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы в соответствии с нормативными документами.

Главный энергетик

Разработал:

Начальник ТЭБ ОГЭ

  


В.Ю. Небов

« 6 » мая 2021

Е.А. Левина

« 6 » мая 2021