

СОГЛАСОВАНО:

Подрядная организация

_____/_____/_____
«__» _____ 2019

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «УТЗ»

А.В. Варлаков

«__» _____ 2019

Техническое задание

на ремонт калорифера приточной установки П5 в ЦМК, корпус №15.

1. Характеристика объекта

г. Екатеринбург ул. Фронтовых бригад, 18. АО «УТЗ», корпус №15, ЦМК, приточная установка П5.

2. Цель производства работ.

2.1. Выполнить п.3 «Плана мероприятий ОГЭ по подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг.», (приложение №1 Приказа исполнительного директора АО «УТЗ» от 12.03.201+ №347) – приобрести и заменить калориферы приточной системы П5 в ЦМК.

2.2. Привести в соответствие теплоэнергетическое оборудование согласно нормативно-технической документации действующей на территории Российской Федерации:

- СП 73.13330-2012, СНиП 3.05.01-81 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»

- СП 60.13330-2012, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

3. Содержание работы:

Ремонт калорифера приточной установки П5 в ЦМК, корпус №15.

4. Состав работы:

4.1. Приобрести калорифер ВНВ 243.1-287-110-04-3,5-02-2 ООО «ВЕЗА» приточной установки (КЦКП-80-С1-УЗ) П5– 1шт;

4.2. Выполнить демонтаж калорифера приточной установки П5 – 1шт;

4.3. Выполнить монтаж калорифера ВНВ 243.1-287-110-04-3,5-02-2 приточной установки П5– 1шт;

4.4. Сдача работ по монтажу калорифера приточной установки Заказчику после проведения пуско-наладочных работ и гидравлического испытания в присутствии Заказчика.

5. Срок выполнения работ:

В течение 30 календарных дней.

6. Требования к качеству выполненных работ:

6.1. Качество выполненных работ должно соответствовать:

- СП 73.13330-2012, СНиП 3.05.01-81 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»

- СП 60.13330-2012, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

6.2. Гарантийный срок на оборудование должен составлять 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

7. Оборудование, материалы, приобретаемые подрядчиком:

Калорифер (воздухонагреватель жидкостный) серии ВНВ 243.1-287-110-04-3,5-02-2 ООО «ВЕЗА»(в случае отсутствия данного типа воздухонагревателя возможна замена на другой(ие) с сохранением технических характеристик), все материалы и комплектующие приобретаются подрядчиком.

8. Требования к оплате:

Оплата за монтажные и пуско-наладочные работы в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта выполненных работ.

9. Требования к технологии проведения работ:

Подрядная организация выполняет установку оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы в соответствии с нормативными документами.

Главный энергетик

Разработал:

Ведущий инженер ОГЭ



В.Ю Небов

«20» 05 2019

Е.А. Левина

«__» _____ 2019