

СОГЛАСОВАНО:

Подрядная организация

«___» _____ 2021

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель исполнительного

директора по производству

А.А. Козырев

Главный инженер АО «УТЗ»

А.Ю. Перевозчиков

«___» _____ 2021

Техническое задание
на выполнение работ по снижению уровня шума на участке полировки
в 1м пролете корпуса №5.

1. Характеристика объекта

г. Екатеринбург ул. Фронтových бригад, 18. АО «УТЗ», корпус №5, 1пролет, участок полировки цеха Т-2 (в осях А-В между ГГ-Я); размеры участка 12м (Ш) x 17м (Д) x 3,5м (В).

На участке полировки в цехе Т-2 установлено полировальных станков ДШ-96 -8шт;

На каждом станке по два рабочих места.

Итоговый класс условий труда полировщиков 3.3, по шуму 3.2;

2. Цель производства работ.

2.1. Снизить уровень шума на рабочих местах ниже 85 дБ, чтобы достичь итоговой оценки СОУТ 3.2, по шуму 3.1;

2.2. Привести рабочие места на участке полировки в цехе Т-2 в 1пролете корпуса в соответствие с требованиями нормативной документации:

- ГОСТ 12.1.05-88 «Общие санитарно-технические требования к воздуху в рабочей зоне»;

- СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

- СП 73.13330-2016 актуал. ред. СНиП «Внутренние санитарно-технические системы зданий»

- СП 60.13330-2016 актуал. ред. СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

3. Содержание работы:

Разработать технические решения по снижению уровня шума на участке полировки и выполнить мероприятия по их реализации.

4. Срок выполнения работ:

В течение 20 рабочих дней.

5. Оплата:

Оплата за выполненные работы будет произведена после достижения допустимого уровня шума ниже 85 дБ на рабочем месте полировщика.

6. Требования к качеству выполненных работ:

6.1. Качество выполненных работ должно соответствовать:

- СП 44.13330-2012 «Административные и бытовые здания»;

- СП 73.13330-2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»

- СП 60.13330-2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

7. Материалы, приобретаемые подрядчиком:

Все материалы и комплектующие приобретаются подрядчиком

8. Требования к технологии проведения работ:

Подрядная организация выполняет установку оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы в соответствии с нормативными документами.

Главный энергетик

Руководитель СОТиПБ

Начальник Т-2

В.Ю. Небов

М.С. Сбитнева

С.А. Замараев