

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2019

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер АО «УТЗ»
_____ А.В. Варлаков
«___» _____ 2019

Техническое задание

на проведение работ по изоляции трубопроводов
системы отопления в высотной части корпуса № 5

1. Характеристика объекта.

Трубопроводы Д 159мм системы отопления по высотной части корпуса № 5 от узла ввода до колонны 34 по оси «А».

2. Цель производства работ.

2.1. Выполнить пункт 1 «Плана мероприятий ОГЭ по подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг» (приложение №1 Приказа исполнительного директора АО «УТЗ» от 12.03.2019 № 347) - выполнить изоляцию магистральных трубопроводов Д159мм отопления по высотной части корпуса №5 от узла ввода до колонны 34 по оси «А».

2.2. Привести в соответствие систему отопления согласно нормативно-технической документации действующей на территории Российской Федерации:

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (ПТЭТЭ);
- СП 60.13330.2012, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 73.13330.2012, СНиП 3.05.01-81 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 61.13330.2012, СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

3. Содержание работы:

Выполнить изоляцию магистральных трубопроводов Д159мм отопления по высотной части корпуса №5 от узла ввода до колонны 34 по оси «А».

4. Состав работы:

4.1. Выполнить демонтаж тепловой изоляции -

- трубопроводов системы отопления Д159 – 288 м;

4.2. Выполнить монтаж тепловой изоляции из вспененного каучука типа «Армофлекс» толщ. 10мм:

- трубопроводов системы отопления Д 159 –288м;

5. Срок выполнения работ:

В течение 20 рабочих дней с момента заключения договора.

6. Требования к качеству выполненных работ.

6.1. Качество выполненных работ должно соответствовать:

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- СП 60.13330.2012, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 73.13330.2012, СНиП 3.05.01-81 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СП 61.13330.2012, СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

7. Материалы, приобретаемые подрядчиком:
Материалы приобретаются подрядчиком.

8. Требования к оплате:
Постоплата в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта выполненных работ.

9. Требования к технологии проведения работ:
Подрядная организация выполняет работу в соответствии с нормативными документами.

Главный энергетик



В.Ю. Небов

Разработал:

Начальник ТЭБ ОГЭ



Е.А. Левина