

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер АО «УТЗ»
Перевозчиков А.Ю.
«26» июня 2021 г.

Техническое задание

на проведение работ по перемещению 7 (семи) тяжелых станков по территории предприятия силами специализированной организации.

Характеристика объектов:

№ п/п	Инв. №	Наименование	Модель	Масса, т	Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	Ворота корпуса № 1	Ворота корпуса № 5
1	2405	Координатно-расточный	2E450AФ1-1	7,9	3600 x 3000 x 3000	высота 4,2 м., ширина 3,76 м.	высота 4,4 м., ширина 4,1 м.
2	2398	Координатно-расточный	WKV 100	16,00	4030 x 3130 x 3313		
3	2396	Токарно-карусельный одностоечный	1516Ф1	20,00	3170 x 3030 x 4100		
4	25782	Горизонтально-расточный	2620ВФ1	12,5	5700 x 3600 x 3100		
5	2406	Специальный фрезерный вертикальный	УФ 0941	22,1	3500 x 4500 x 3500 (размеры даны с учетом разборки станка)		
6	25663	Плоскошлифовальный	ЗД725	15,45	5950 x 2860 x 2860		
7	2403	Токарно-винторезный	1М63БФ101	5,6	4950 x 1780 x 1550		

Цель работы:

Перемещение 7 (семи) тяжелых крупногабаритных станков из корпуса №1 в низко пролетную часть корпуса № 5 на расстояние не более 300 метров с привлечением спец. техники и специалистов подрядной организации в необходимом объеме.

Место проведения работ.

АО «УТЗ» корпуса № 1,5.

Состав работы:

Разработать проекты (планы) по перемещению каждой единицы техники, (согласовать их с заказчиком);

Выполнить пусконаладочные работы на новом месте.

Составить календарный график, (согласовать их с заказчиком).

При необходимости разработать ППР (План производства работ).

Особые условия:

Для выполнения работ в полном объеме подрядная организация обязана самостоятельно предусмотреть все необходимые инструменты, материалы, специальную подъемную и тяговую технику, привлечь специалистов необходимой квалификации.

Сроки выполнения работ не более 10 календарных дней после достигнутой договоренности о начале реализации данного задания и согласованного графика.

Сдача работ заказчику:

Оформляется акт сдачи-приемки выполненных работ на каждую единицу станочного парка после демонтажа оборудования с постаментов в корпусе № 1 и монтажа в корпусе № 5.

Составил:

Начальник КТБ ОГМех

Согласованно:

И.о. главного механика

Быстрых Д.А.

Бессонов А.М.