

«Утверждаю»  
Главный инженер АО «УТЗ»

  
А.Ю. Перевозчиков

### **Техническое задание**

**На выполнение работ по устройству встроенных помещений в 8 пролете корпуса №5,  
для размещения служб и оборудования ИнЦ.**

#### **Место производства работ:**

г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 18. Корпус № 5, низкопролетная часть, пролет 8.

#### **Характеристики ремонтируемого объекта:**

В соответствии с планировочным решением необходимо выполнить монтаж 4 смежных помещений на существующем бетонном основании, имеющих общий металлический каркас стен и потолка из профильной трубы (80мм x 80мм) под облицовку профилированным листом со звукоизоляционным слоем из минераловатных плит.

Внутри помещений выполнить облицовку стен и потолков профилированным листом белого цвета, с наружной стороны синим. Стойки и горизонтальные связи, необходимые для организации оконных и дверных проемов выполнить из той же профильной трубы (80мм x 80мм). Дополнительные связи, необходимые для крепления внутренней и наружной облицовки из профилированного листа, выполнить из уголка № 50. Оконные блоки во всех помещениях выполнить раздвижными из алюминиевого профиля, дверной блок между помещениями AGIE и ANCA установить металлический, наружные дверные блоки и ворота во всех помещениях установить металлические противопожарные.

В помещениях AGIE, ANCA существующую стену из кирпича необходимо очистить, выполнить частичный ремонт штукатурки, зашпаклевать и окрасить водно-дисперсионной краской.

В помещении ОТК в существующей стене необходимо выполнить оштукатуривание оконного проема (4x4м), заложеного шлакоблоком и подготовить стену в полном объеме под покраску водно-дисперсионной краской.

В помещении Лекального участка оконный проем в существующей кирпичной стене (4x4м) необходимо зашить ГКЛ по направляющим профилям из оцинкованной стали и подготовить ее под покраску водно-дисперсионной краской в полном объеме.

Покрытие пола в помещениях ОТК и Лекального участка выполнить из полукоммерческого линолеума на клею по существующему бетонному основанию с установкой плинтусов ПВХ. В помещениях AGIE и ANCA бетонный пол окрасить.

Покраска существующих регистров отопления во всех помещениях.

Во всех помещениях установить выключатели и светильники (ОТК и Лекальный участок по нормам офисных помещений, AGIE и ANCA – производственных).

В помещениях ОТК и Лекального участка предусмотреть местную вытяжную вентиляцию в виде бытовых осевых вентиляторов и приточные вентиляционные решетки.

**Требования:**

До начала работ необходимо подготовить и согласовать график производства работ. Для выполнения огневых и высотных работ требуется регулярное оформление нарядов-допусков в службах АО «УТЗ». К работам допускаются лица, имеющие соответствующие удостоверения и допуски.

Главный архитектор



С.А. Сергеев