


Подрядчик:

Утверждаю:

Главный инженер АО «УТЗ»


А.Ю.Перевозчиков

Техническое задание

на выполнение сантехнических работ по организации буфета-раздаточной с помещением для приема пищи, встройка 7 пролета, 1 этаж, корпус 5

1. Характеристика объекта:
 - 1.1. Буфет-раздаточная с помещением для приема пищи, встройка 7 пролета, 1 этаж, корпус 5.
2. Цель производства работ:
 - 2.1. Обеспечить помещения холодной и горячей водой;
 - 2.2. Установить необходимое сантехническое оборудование в помещениях;
 - 2.3. Обеспечить отвод хозяйственно-бытовых стоков от сантехнического оборудования.
3. Содержание работы:
 - 3.1. Демонтаж и монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации;
 - 3.2. Установка сантехнического оборудования.
4. Требования к выполняемым работам:
 - 4.1. Соответствовать требованиям
 - СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация здания».
 - СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».
 - технике безопасности при производстве данного вида работ.
 - 4.2. Гарантийные обязательства в течение 12 месяцев на поставляемые материалы и качество выполняемой работы (**материалы подрядчика**).
5. Состав работ:

Водоотведение

- 5.1. Демонтаж изношенных трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из чугунных труб Ду 110 мм – 3 м, Ду 50 мм -1,5 м;
- 5.2. Демонтаж унитазов – 2 шт;
- 5.3. Прокладка внутренних трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации ПП Ду110 – 3 м, Ду50 – 16 м;
- 5.4. Монтаж ревизии, переходов, отводов;
- 5.5. Установка унитазов – 2 шт;
- 5.6. Врезка в существующую сеть – 3 шт.

Водоснабжение

- 5.7. Демонтаж изношенных трубопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения из водогазопроводных труб Ду20 - 12 м;
- 5.8. Прокладка внутренних трубопроводов холодного водоснабжения ПП Ду20 – 20 м, горячего водоснабжения ПП Ду20 – 8 м;
- 5.9. Установка и обвязка водонагревателей (100 л) – 2 шт;
- 5.10. Монтаж вентилей, отводов, тройников, переходов;
- 5.11. Установка раковин – 7 шт, моек – 2 шт, смесителей – 9 шт;
- 5.12. Врезка в существующую сеть;
- 5.13. Сдача работ Заказчику и подписание Акта выполненных работ.

6. Срок проведения работ:

6.1. В течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

7. Для осуществления оплаты авансового платежа необходимо предоставить Заказчику следующие документы:


7.1. Согласованный с Заказчиком календарно-сетевой график выполнения работ;

7.2. Согласованный с Заказчиком ППР;

7.3. Перечень закупаемых материалов и оборудования;

7.4. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ.

Главный энергетик



В.Ю. Небов